

# 令和3～5年度マテリアルリサイクル推進施設建設工事

## 質問回答書（第2回）

令和3年7月9日

遠軽地区広域組合

1 入札説明書に対する質問  
質問なし

2 発注仕様書に対する質問

No	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回答
1	2	1	1	6	3)本施設の全体配置 (4)	「遠軽町資源物ストックヤードの紙類保管機能及び重機格納庫の蛍光管保管機能は本工事期間中も機能を継続させる必要があるため、・・・同等以上の保管設備を整備すること。」とありますが、工事期間中は遠軽町資源物ストックヤードに紙類保管機能及び蛍光管保管機能を集約して頂き、使用して頂くことは可能でしょうか。	保管対象物は、毎日搬出するわけではなく年間の変動、曜日による変動があり、保管容量がひっ迫することもあるため、既存施設のみを活用して集約することは不可能です。保管機能の継続は、新たに設ける遠軽町資源物ストックヤードと同等以上の保管設備を活用することを基本とお考え下さい。新たに設ける保管設備と遠軽町資源物ストックヤード両方を活用して保管機能を集約することは可能です。
2	38	2	2	1	5)特記事項 (2)	「料金徴収は計量機に隣接した・・・行うものとする。」とありますが、貴組合構成自治体のホームページを確認したところ、本施設の処理及び保管対象物の収集時の料金は無料となっています。料金収受の機能は必要でしょうか。また料金収受に必要なレジスター等の備品は運営管理委託業者範囲と考え、本工事範囲外との判断で宜しいでしょうか。	不燃ごみ、粗大ごみは料金徴収を行いますので、料金収受の機能が必要です。料金徴収に必要な備品の設置は本事業の範囲とします。
3	45	2	3	3-7	5)特記事項 (4)	「腰壁は鉄筋コンクリート造とすること」とありますが、既存施設を活用する場合は鋼板製腰壁とすることは可能との考えで宜しいでしょうか。	提案を可としますが、重機の使用に耐えうる施設運営に支障のないものとしてください。
4	73	2	8		保管設備	保管設備に擁壁等の記載がありませんが、保管設備の特性から擁壁は必要と考えます。既存施設を流用する場合、擁壁は鋼板製とすることは可能との考えで宜しいでしょうか。	提案を可としますが、重機の使用に耐えうる施設運営に支障のないものとしてください。
5	73	2	8	1	5)特記事項 (10)	「既存施設である重機格納庫及び遠軽町資源物ストックヤードを流用又は・・・改善を行うこと。」とありますが、遠軽町資源物ストックヤード及び重機格納庫を保管設備に流用（一部流用含む）しない場合については補修工事等を行わないとの考えで宜しいでしょうか。	遠軽町資源物ストックヤード及び重機格納庫を流用しない場合においても、本工事にて補修工事等を実施してください。特に電気設備については管理上必要なため、本施設からの配電へ切り替えてください。なお、必要に応じて落雪対策を実施してください。また、遠軽町資源物ストックヤード、ポンプ室、重機格納庫は重機格納庫に設置した低圧受電設備から配電していますが、ポンプ室は単独で低圧受電となるように切り替えてください。
6	96	2	13	4	4-1中央制御室 1)プラント系 (1)オペレーターズコンソール ③主要項目 ハ)二重化ボード	オペレーターコンソールはメインとサブの2台を設けてバックアップを行うため、二重化ボードを設けない仕様としても宜しいでしょうか。	提案を可とします。
7	106	3	2	1	1)設計方針 (8)⑦	「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」とありますが、不特定多数が利用することのない本施設は対象外と考えて宜しいでしょうか。また、条令による上乗せ規制はないものと考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	質問の内容	回 答
8						発注仕様書に時計設備の記載がありませんが、既製品の電波時計を運営側で用意されるとの考えで宜しいでしょうか。	第3章 2節 5 6) (3) 造作備品における必要な備品として、時計設備を設けてください。

3 様式集に対する質問  
質問なし

4 配布した関係資料に対する質問

No	資料名	頁	大項目	小項目	項目名	質問の内容	回 答
1	敷地条件図				添付資料1	建設工事可能範囲外の建設工事可能範囲南側にフェンス又は門設置範囲の記載がありますが、フェンス又は門設置工事時は建設可能範囲以外の工事は認められるとの考えで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。詳細は受注後の協議により決定するものとします。
2	敷地条件図				添付資料1	建設可能範囲内に残置されている舗装、標識、外灯、側溝等は本工事範囲との考えで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
3	敷地条件図				添付資料1	建設工事範囲南側の破砕処理スペースの重機及び構造物、廃棄物の撤去は本工事範囲外との考えで宜しいでしょうか。 また重機格納庫内の重機、備品等の撤去は本工事範囲外との考えで宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	敷地条件図				添付資料1	建設工事範囲外にあるものの建設工事範囲に隣接する外灯、側溝等は本工事に影響のない場合は残置するとの考えで宜しいでしょうか。	基本的には、お見込みのとおりです。詳細は受注後の協議により決定するものとします。
5	敷地条件図				添付資料1	公害関係の条件を満足すべき敷地境界は、赤線の建設可能範囲ではなく現最終処分場や既設炉の敷地を含む範囲と考えてよろしいでしょうか。	原則として、建設可能範囲が敷地境界とお考え下さい。詳細は受注後の協議により決定するものとします。
6	敷地条件図				添付資料1	重機格納庫などの既設建屋をリサイクルセンターの一部として使用する場合でも、耐震補強など大規模な改修は不要と考えてよろしいでしょうか。	既存施設を流用する場合は、施設の荷重を考慮し、必要な補強を行ってください。
7	敷地条件図				添付資料1	既設建物について、電気・水等のユーティリティは、重機格納庫及び既設ストックヤードのみに供給を継続するとの考えで宜しいでしょうか。浸出水処理施設、ポンプ室等へのユーティリティ供給は行わないとの考えで宜しいでしょうか。	遠軽町資源物ストックヤード及び重機格納庫へのユーティリティは本工事にて本施設から供給するように切り替えてください。電気については「2. 発注仕様書に対する質問No.5」を参照してください。ポンプ室への給水は、給水車にて別途実施しますので不要です。
8						既設建屋の完了検査・検査済証等がありますでしょうか。	受注後の協議により提供を検討するものとします。